

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

a. Προϋπολογισμός-1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, αίθουσα Νο-6

a/a	Περιγραφή εργασίας / υλικών	Τεμάχια	Τιμή μονάδας	Συνολική τελική τιμή
1.	ΑΙΘΟΥΣΑ Νο6 -- ξήλωμα μάρμαρα πατώματος, προετοιμασία για παροχές νερού (ζεστό - κρύο) και αποχέτευση (αδιατάραχτη κοπή), προετοιμασία για νέα στρώση με πλακάκι -- απόρριψη μπαζών (κάδος μόνον) -- πέραςμα πατώματος με χαλαζιακό αστάρι για πρόσφυση με υφιστάμενο δάπεδο, κόλλες για πλακάκι -- τσιμεντοκονία στο δάπεδο, κλίσεις προς σχάρες πατώματος, τοποθέτηση αντι-ολισθητικό πλακάκι -- γυρίσματα πάτωμα-τοίχος, σοβατεπί για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, ΛΕΥΚΟ (ειδικό τεμάχιο) -- επίστρωση πλακάκια πατώματος με εποξειδικό στόκο, κατάλληλο για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος -- τοποθέτηση πλακάκι στους τοίχους έως 2.20 μ. (υφιστάμενους + νέους διαχωριστικούς από ξηρά και λάντζα), αρμοί, προμήθεια πλακάκι -- επίστρωση πλακάκια τοίχου με εποξειδικό στόκο, κατάλληλο για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος			
Προϋπολογισμός				

b. Προϋπολογισμός-2: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, αίθουσα Νο-7

a/a	Περιγραφή εργασίας / υλικών	Τεμάχια	Τιμή μονάδας	Συνολική τελική τιμή
1.	ΑΙΘΟΥΣΑ Νο7 -- προετοιμασία για παροχές νερού (ζεστό - κρύο) και αποχέτευση (αδιατάραχτη κοπή), προετοιμασία για νέα στρώση με πλακάκι -- απόρριψη μπαζών (κάδος μόνον) -- πέραςμα πατώματος με χαλαζιακό αστάρι για πρόσφυση με υφιστάμενο δάπεδο, κόλλες για πλακάκι -- τσιμεντοκονία στο δάπεδο, τοποθέτηση αντι-ολισθητικό πλακάκι -- γυρίσματα πάτωμα-τοίχος, σοβατεπί για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, ΛΕΥΚΟ (ειδικό τεμάχιο) -- επίστρωση πλακάκια πατώματος με εποξειδικό στόκο, κατάλληλο για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος -- τοποθέτηση πλακάκι στους τοίχους έως 2.20 μ (υφιστάμενους + νέους διαχωριστικούς από ξηρά και λάντζα), αρμοί, προμήθεια πλακάκι -- επίστρωση πλακάκια τοίχου με εποξειδικό στόκο, κατάλληλο για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος			
Προϋπολογισμός				

c. Προϋπολογισμός-3: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, αίθουσα προθάλαμος

α/α	Περιγραφή εργασίας / υλικών	Τεμάχια	Τιμή μονάδας	Συνολική τελική τιμή
1.	-- προετοιμασία για παροχές νερού (ζεστό - κρύο) και αποχέτευση (αδιατάραχτη κοπή) -- απόρριψη μπαζών (κάδος μόνον) -- κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινο δάπεδο (DECK) εσωτερικά του BAR πέρασμα πατώματος με χαλαζιακό αστάρι για πρόσφυση με υφιστάμενο δάπεδο, κόλλες για πλακάκι -- τσιμεντοκονία στο δάπεδο, τοποθέτηση αντι-ολισθητικό πλακάκι -- γυρίσματα πάτωμα-τοίχος, σοβατεπί για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, ΛΕΥΚΟ (ειδικό τεμάχιο) -- επίστρωση πλακάκια πατώματος με εποξειδικό στόκο, κατάλληλο για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος			
Προϋπολογισμός				

Σημείωση:

- Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
- Οι παραπάνω τιμές ισχύουν με το σύνολο των υλικών παραδομένα, με τοποθέτηση