

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

a. Προϋπολογισμός-1: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, αίθουσα Νο-6

a/a	Περιγραφή εργασίας / υλικών	Τεμάχια	Τιμή μονάδας	Συνολική τελική τιμή
	ΑΙΘΟΥΣΑ Νο6			
1.	-- ηλεκτρολογικός πίνακας			
2.	-- τοποθέτηση νέα κανάλια σε ύψος 110cm από πάτωμα -- συμπλήρωση πίνακα για φορτία μηχανημάτων -- τοποθέτηση πρίζες 1Φ σούκο και 3Φ σε κάθε θέση κατανάλωσης (όπως φαίνεται σε σχέδια) ηλεκτρολογικός πίνακας με: -- ενδείξεις φωτεινές φάσεων, γενικό διακόπτη, αντι-ηλεκτροπληξιακό -- ασφάλειες για κάθε 3Φ πρίζα, ασφάλειες για ομάδα 1Φ πριζών -- ασφάλειες για φούσκες/απορροφητήρες -- φωτιστικά οροφής LED			
3.	-- υπόβαση για παροχές νερού (ζεστό - κρύο), για αποχέτευση, σκάψιμο δάπεδο για σχάρες -- απόρριψη μπαζών -- κόστος σωληνώσεων, ρακόρ, κολλεκτέρ, συνδέσεις με υφιστάμενα δίκτυα (νερού, αποχέτευση) -- κόστος σχάρες, φίλτρα λίπους, φίλτρα οσμών			
Προϋπολογισμός				

b. Προϋπολογισμός-2: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, αίθουσα Νο-7

a/a	Περιγραφή εργασίας / υλικών	Τεμάχια	Τιμή μονάδας	Συνολική τελική τιμή
	ΑΙΘΟΥΣΑ Νο7			
1.	-- μετακίνηση και τροποποίηση υφιστάμενου ηλεκτρολογικού πίνακα			
2.	-- τοποθέτηση νέα κανάλια σε ύψος 110cm από πάτωμα -- συμπλήρωση πίνακα για φορτία μηχανημάτων -- τοποθέτηση πρίζες 1Φ σούκο και 3Φ σε κάθε θέση κατανάλωσης (όπως φαίνεται σε σχέδια) ηλεκτρολογικός πίνακας με: -- ενδείξεις φωτεινές φάσεων, γενικό διακόπτη, αντι-ηλεκτροπληξιακό -- ασφάλειες για κάθε 3Φ πρίζα, ασφάλειες για ομάδα 1Φ πριζών -- φωτιστικά οροφής LED			
3.	-- υπόβαση για παροχές νερού (ζεστό - κρύο), για αποχέτευση, σκάψιμο δάπεδο για σχάρες -- απόρριψη μπαζών -- κόστος σωληνώσεων, ρακόρ, κολλεκτέρ, συνδέσεις με υφιστάμενα δίκτυα (νερού, αποχέτευση) -- κόστος σχάρες, φίλτρα λίπους, φίλτρα οσμών			
Προϋπολογισμός				

c. Προϋπολογισμός-3: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ,
 αίθουσα προθάλαμος

α/α	Περιγραφή εργασίας / υλικών	Τεμάχια	Τιμή μονάδας	Συνολική τελική τιμή
	ΑΙΘΟΥΣΑ προθάλαμος - bar			
1.	-- τοποθέτηση καλωδιώσεις, πρίζες για καταναλώσεις BAR (όπως φαίνεται σε σχέδια) Προσθήκη σε υφιστάμενο ηλεκτρολογικό πίνακα: -- ενδείξεις φωτεινές φάσεων, γενικό διακόπτη, αντι-ηλεκτροπληξιακό -- ασφάλειες για κάθε 3Φ πρίζα, ασφάλειες για ομάδα 1Φ πριζών -- φωτιστικά οροφής LED			
2.	-- υπόβαση για παροχές νερού (ζεστό - κρύο), για αποχέτευση -- απόρριψη μπαζών -- κόστος σωληνώσεων, ρακόρ, κολλεκτέρ, συνδέσεις με υφιστάμενα δίκτυα (νερού, αποχέτευση)			
Προϋπολογισμός				

Σημείωση:

- Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
- Οι παραπάνω τιμές ισχύουν με το σύνολο των υλικών παραδομένα, με τοποθέτηση